

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i towarzyszące</b>			
1	ZKNR C-1	Zabezpieczenie otworów folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	<okna>4*1.50*0.90+2*1.50*1.20	m <sup>2</sup>	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
2	ZKNR C-1	Zabezpieczenie podłóg folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	<pom. 2-20>2.55*4.01	m <sup>2</sup>	10.23	
	analogia	<pom. 2-19>2.55*4.01	m <sup>2</sup>	10.23	
		<pom. 2-18>2.55*4.01-0.31	m <sup>2</sup>	9.92	
		<pom. 2-17>3.51*2.55+2.35*2.11	m <sup>2</sup>	13.91	
		<pom. 2-12>5.27*3.38	m <sup>2</sup>	17.81	
		<pom. 2-13>5.27*2.78	m <sup>2</sup>	14.65	
		<pom. 2-14>5.09*(5.27+0.24+1.26)	m <sup>2</sup>	34.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.21</b>
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0353-05	<pom. 2-20>1.22*2.05	m <sup>2</sup>	2.50	
		<pom. 2-19>1.22*2.05	m <sup>2</sup>	2.50	
		<pom. 2-18>1.22*2.05	m <sup>2</sup>	2.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.50</b>
4	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej - drzwi wejściowe	szt.		
d.1	0335-09	<pom. 2-20>1	szt.	1.00	
		<pom. 2-19>1	szt.	1.00	
		<pom. 2-18>1	szt.	1.00	
		<pom. 2-12>1	szt.	1.00	
		<pom. 2-14>2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu i odpadów drewnianych na odległość 19 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-14 0109-16	3.00	m <sup>3</sup>	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
<b>2</b>		<b>Roboty malarskie wewnętrzne</b>			
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami "CERESIT CT 17" - ściany	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02	<pom. 2-20>[(2.55+4.01)*2*3.00]*15%	m <sup>2</sup>	5.90	
		<pom. 2-19>[(2.55+4.01)*2*3.00]*15%	m <sup>2</sup>	5.90	
		<pom. 2-18>9.92*3.00*15%	m <sup>2</sup>	4.46	
		<pom. 2-17>13.91*3.00*15%	m <sup>2</sup>	6.26	
		<pom. 2-12>[(5.27+3.38)*2*3.00]*15%	m <sup>2</sup>	7.79	
		<pom. 2-13>[(5.27+2.78)*2*3.00]*15%	m <sup>2</sup>	7.25	
		<pom. 2-14>34.46*3.00*15%	m <sup>2</sup>	15.51	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.07</b>
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.2	1510-01	<ściany>poz.6-poz.8+poz.16	m <sup>2</sup>	51.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.43</b>
8	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- prawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0840-05	<pom. 2-18>1.50*1.80	m <sup>2</sup>	2.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.70</b>
9	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.2	0230-02	<pom. 2-18>1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	0137-02	<pom. 2-18>1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia	m		
d.2	0112-01 z.sz.3.4. 9903-2	<pom. 2-18>2.00	m	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
12	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do bate- rii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia	szt.		
d.2	0116-01 z.sz.3.4. 9903-2	<pom. 2-18>2.00	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 2-15 d.2 0208-02 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia	m		
		<pom. 2-18>2.00	m	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
14	KNR-W 2-15 d.2 0211-02 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia	podej.		
		<pom. 2-18>1	podej.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienkowego	szt.		
		<pom. 2-18>3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
16	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) na suficie	m <sup>2</sup>		
		<pom. 2-22>1.20*0.88	m <sup>2</sup>	1.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.06</b>
<b>3</b>		<b>Montaż stolarki okiennej i drzwiowej</b>			
17	KNR-W 2-02 d.3 1040-06	Witryny aluminiowe	m <sup>2</sup>		
		2.20*3.02	m <sup>2</sup>	6.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.64</b>
18	KNR-W 2-02 d.3 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z górnym doświetleniem	m <sup>2</sup>		
		1.76*3.10	m <sup>2</sup>	5.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.46</b>
19	KNR-W 2-02 d.3 1040-03	Drzwi aluminiowe suwane	m <sup>2</sup>		
		<pom. 2-18>1.00*2.10	m <sup>2</sup>	2.10	
		<pom. 2-19>1.00*2.10	m <sup>2</sup>	2.10	
		<pom. 2-20>1.00*2.10	m <sup>2</sup>	2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.30</b>
20	KNR-W 2-02 d.3 1039-01	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		<pom. 2-14>1.01*1.20*2	m <sup>2</sup>	2.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.42</b>
21	TZKNBK XX d.3 1803-01 analogia	Parapety z płyty meblowej	m <sup>2</sup>		
		<pom. 2-14>4*0.40*1.50	m <sup>2</sup>	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
<b>4</b>		<b>Montaż inst. internetowej</b>			
22	E 0508 d.4 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 2*(3.50+2.90+5.20+4*2.55+4*0.12)	m		
			m	44.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.56</b>
23	E 0508 d.4 1200-05 analogia	Montaż gniazda internetowego mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów	szt		
		10	szt	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
24	KNR 5-08 d.4 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach poz.22	m		
			m	44.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.56</b>